ر<mark>قم العقد:</mark> C7049 التاريخ: —







عقد اتفاق تورید وترکیب مصعد کهربائی

	ا لطرف الأول شركة ألفا الذهبية للمصاعد-سجل ا العنوان : المدينة المنورة – طريق ال
050901530	الطرف الثاني العنوان: 0000000000 — جوال: 00

اتفق الطرفان على أن الطرف الأول لديه كامل القدرة والإمكانية والخبرة في توريد وتركيب المصاعد، وحيث رغب الطرف الثاني بالتعاقد مع الطرف الأول لتوريد وتركيب وتنفيذ أعمال مصعد كهربائي, فقد تعهد بالالتزام بتنفيذ جميع الأعمال حسب المواصفات وتعليمات الدفاع المدني وحسب أصول الصناعة على الآتي:

الـــمادة رقم (1) المقدمة

تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزاء منه .

📵 الـــمادة رقم (2) الغرض من هذا العقد ونطاق العمل

أن يقوم الطرف الاول بتوريد وتركيب مصعد شامل جميع الاكسسوارات اللازمة والملحقات وذلك حسب مواصفات وبنود العقد (وفي حال تم الاتفاق علي اضافة أو تعديل مواصفات للمصعد يتم عمل ملحق للعقد موضح بالتعديل والقيمة له) وتأمين جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال الموضحة في وثائق العقد والعرض المقدم من الطرف الثانى بموجب شروط العقد والمواصفات وحسب أصول الصناعة.

🛢 🏻 الـــمادة رقم (3) مدة التوريد والتركيب

مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد

مدة التركيب (60 يوم) تبداء من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الاول ببدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الأول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول ايقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة كما يحق للطرف الأول.

أ) عدم إكمال العمل.

ب) عدم إكمال جزء من العمل.

ت) أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثانى قيمتها.



			قيمة العقد	الـــمادة رقم (4)
	兆 58 416			قيمة العقد قبل الضريبة
	业 10 309			ضريبة القيمة المضافة (15%)
	<u>₩</u> 68 725			الإجمالي شامل الضريبة
				إضافات ضمن قيمة العقد
الإجمالي		طريقة الحساب/الأثر	السعر	الإضافة
业 575		مرة واحدة (575 (مرة واحدة))	业 575	جهاز الباسوورد
业 4900		لکل دور (700 × 7 × 1)	业 700	باب ذهبي
				بيانات التحويل البنكي:

يتم دفع المبلغ بإصدار شيك باسم / شركة ألفا الذهبية للمصاعد او تحويل بنكي على الرقم التالي:

- - اسم الحـساب : شركة ألفا الذهبية للمصاعد
 - رقم الحساب: 333608016393504
- الآيبـــــان : SA3580000333608016393504
- - اسم الحساب : شركة ألفا الذهبية للمصاعد
 - رقم الحساب: 3360000359106
- الآيبـــــان : SA3910000033600000359106

الــمادة رقم (5) ضمان الأعمال

1. الضمان: لمدة (عشر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنترول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال (عامين) من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة 2. الصيانة المجانية : لمدة (عامين) تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من تركيب وتشغيل كامل المصعد واخطار العميل بانتهاء الاعمال بخطاب رسمى ، وتبدأ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية

الـــمادة رقم (6) الدفعات المرحلة المبلغ الدفعة بيان المرحلة النسبة عند توقيع العقد لتركيب مرحلة السكك وإطارات الأبواب **业** 24 054 الدفعة الأولى الأولى 35% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى (السكك والأبواب) الثانية 业 20 618 الدفعة الثانية 30% 业 20 618 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية (الميكانيكا) الثالثة 30% الدفعة الثالثة **业** 3 436 بعد التسليم النهائي الأخيرة (التسليم) 5% الدفعة الرابعة



	😁 الـــمادة رقم (7) المواصفات الفنية			🄏 الـــمادة رقم (7	
يارالد ALFA PRO	جهات الدخول مدخل واحد	عدد الأشخاص 8	الحمولة 630 كج	عدد الوقفات 7	בר ווממוז בר
			البئر	داخل غرفة أعلى	وضع الماكينة:
ياس درجة الحرّارة - ومروحة	. السرعة ا/م في الثانية صممت خصيد س - بها ثرموستات داخل الماكينة لق لشركة الماكينة لمدة ١٠ سنوات ضدد	عًا مزايد خاصة لتنعيم حركة التروِّي	ة تعمل بشكل جيدً وبه	المصعد ألماكينن	نوع المكينة:
ةٌ لتشعيل المصعد بماً في ذلك متغير السرعات والذي يعمل مزايا مثل تحسين كفاءة لرئيسية مثل تحسين السرعة	اعدة ومن الطلبات الخارجية للتحكم فر وحة علي مفاتيح وعناصرتحكم ضروريذ :. مع جهاز انفرتر evvf ايطالى الصنع ، ، أداء المحرك الى اقصى حد مما يوفر ، طاقة من خلال العديدي من الاليات اا ما يشتمل الانفرتر علي خاصية الكبح اا	ىجيل جميع الطلبات ،وتحتوى اللر الكهربائية والتحكم في المصعد .ون أى اهتزاز ويعمل علي زيادة أ غيل المصعد وتحسين كفاءة الد مما يتيح تشغيل اكثر كفاءة الد	التشغيل والصيانة مع تس ف مع دمج توزيع الطاقة المصعد صعودا ونزولا د مة وكفاءم العملية لتش	. ويمتاز بسهولة التشغيل والايقار علي تنظيم حركة الطاقة والاستدا وعزم الدوران وال	جهاز التشغيل:
	تلبية الطلبات بالتسلسل من داخل وخارج الصاعدة .(simplex)			تلبية الطلبات بالت	طريقة التشغيل:
3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]			3 فاز 380 فولت	التيار الكهربائي:	
الاعمدة الخرسانية والبلوك			الاعمدة الخرسان	البئر - مبني من:	
العرض 50سم x العمق 50سم			العرض 50سم x	البئر - المقاس الداخلي:	
	طريقة التشغيل نصف اوتوماتيك (يدوي) هاس تركي (أبواب زجاجية)			طريقة التشغيل	طريقة تشغيل الأبواب:
	حوائط من الصاج الصلب و مغلفه من الداخل من الاستانلس استيل 304 . ،حسب الاختيار			حوائط من الصاج	تشطيب الصاعدة:
			. م	120 سم × 120 س	مقاسات الصاعدة الداخلية:

🗴 الـــمادة رقم (8) أعمال تحضيرية

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعــد ، وذلك طبقــاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للانظمة والأسس المتبعة :-

- 1. تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .
 - 2. تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أوحسب الرسم المعتمد .
 - 3. تجويز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .
 - 4. التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. .
- 5. توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم .
 - 6. تأمين غرفة ماكينات تكون أعلى البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك .
 - 7. تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بأر المصعد .
 - 8. تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بأر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات..
 - 9. تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
- 10. قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالاضافة إلى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لاعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .



الـــمادة رقم (9) شروط عامة

إننا نرفع كامل مسؤولية تتنج عن التأخير في التسليم في الحالات المبينة أدناه وتضاف مدة التأخير إلى مدة العقد كما يلي:

- 1. في حالة عدم تنفيذ الأعمال التحضيرية في المادة رقم (8)..
 - 2. إذا لم تراع شروط الدفع المبينة في المادة رقم (6).
- 3. إذا كان التأخير عائدا لقوة قاهرة أو لأى ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول او الطرف الثاني .
- 4. يشترط لسريان الضمان/ أن لا يتم عمل صيانة للمصعد من جهة غير الشركة والالتزام بتعليمات الاستعمال، ولا يشمل سوء الاستعمال والإهمال والتخريب. 5. وان خدماتنا في هذه الصيانة لا تتم الا بشرط أن يكون ثمن المصعد مسدداً طبقاً لشروط العقد وكما ان الشركة ترفع مسؤوليتها عما يحدث في المصعد حالة
- 5. وان خدماتنا في هذه الصيانة لا تتم الا بشرط ان يكون ثمن المصعد مسددا طبقا لشروط العقد وكما ان الشركة ترفع مسؤوليتها عما يحدث في المصعد حالة تكليف الغير أو السماح لاى جهة بالإصلاح اوبالصيانة.
- 6. فور توقيع الطرف الثاني على هذا العقد يعتبر عقد اتفاق وملزم للطرفين بكافة الشروط والمواصفات الواردة فيه ولا يعتبر هذا العطاء ساري الا بعد سداد الدفعة الأولى.
- 7. يترتب على عدم تسديد العميل للدفعات الواردة للعقد كاملة حق للطرف الاول في تأجيل التزامه بسريان مواعيد التركيب لحين وفاء العميل بكامل الدفعة المقدمة والتى تبدأ فترة الالتزام الموضحة بموجب خطاب رسمى بإنهاء كافة الأعمال لديه.
- 8. في حال الانتهاء من تركيب المصعد/ المصاعد وعدم تأمين التيار الكهربائي بالمبنى من قبل المالك يعتبر العمل منتهي بالمصعد و يحق للشركة كامل باقي قيمة المصعد بعد اسبوع من إخطار العميل بموجب خطاب رسمي بإنهاء كافة الأعمال لديه.
- 9. يتم تسليم المصعد / المصاعد بعد انتهاء أعمال التركيب بموجب محضر رسمي يوقع من الطرفين وفي حالة الانتهاء من تركيب المصعد/ المصاعد وإخطار الطرف الثاني بذلك وعدم استلام المصعد/ المصاعد من قبل الطرف الثاني يعتبر المصعد مسلم وتبدأ فترة الصيانة المجانية بعد اسبوع من تاريخ الإخطار. 10. يحق للطرف الأول وضع لوحته الإعلانية على المبنى أثناء التركيب.
 - 11. في حالة حدوث نزاع لا قدر الله يتم حلها بالطرق الودية وفي حالة عدم الوصول للطرق الودية يتم اللجوء الى محاكم المدينة المنورة للنظر في النزاع وفصله.
 - 12. في حالة تأخر العميل عن سداد الدفعة المقدمة لمدة تجاوزة ال7 أيام من تاريخ توقيع العقد يعتبر هذا العقد لاغى .
- 13. في حالة توقف أو تأخر الطرف الثاني العميل عن سداد الدفعات المستحقة محل العقد حسب الجدول الموضح أعلاه بالعقد أو طلب إيقاف العمل او تم إيقاف العمل لاسباب تعود للطرف الثاني العميل لمدة تجاوزة ال30 يوم يحق للطرف الأول الشركة إضافة قيمة 15% من قيمة العقد على القيمة المتبقية للعقد
 - 14. في حال طلب الطرف الثاني الغاء العقد واسترداد الدفعة المقدمة المحولة حسب العقد يحق للشركة خصم قيمة 10% من قيمة العقد
 - 15. ارفاق صورة الهوية في حال العميل من الأفراد وصورة السجل التجاري في حال المؤسسات والشركات مع ارقام التواصل
- 16. هذا المصعد ملك الشركة حتى يتم سداد جميع الدفعات والدفعة النهائية وفي حالة عدم سداد المبلغ لمدة تزيد عن 15 يوم من تسليم وتشغيل المصعد يحق للشركة إيقاف المصعد تماما عن العمل .
 - 17. يعتبر التشغيل الفعلى للمصعد هو محضر التسليم وبداية سنوات الضمان.
 - 18. المصعد يخضع للمواصفات القياسية السعودية 20/ E81N

الـــمادة رقم (10) نسخ العقد

حرر هذا العقد من اربعة صفحات و عشر مواد و نسختين بيد كل من الطرفين.

الطرف الثاني

الطرف الأول

احمد خلىفة

شركة ألفا الذهبية للمصاعد



