

عقد اتفاق توريد وتركيب مصعد كهربائي

شركة ألفا الذهبية للمصاعد-سجل تجاري 4650236192 العنوان : المدينة المنورة – طريق الهجرة حي القصواء	الطرف الأول
وفاء الحربي العنوان: المدينة القصواء — هوية رقم: 1115656666 — جوال: 0525455785	الطرف الثاني

اتفق الطرفان على أن الطرف الأول لديه كامل القدرة والإمكانية والخبرة في توريد وتركيب المصاعد، وحيث رغب الطرف الثاني بالتعاقد مع الطرف الأول لتوريد وتركيب وتنفيذ أعمال مصعد كهربائي، فقد تعهد بالالتزام بتنفيذ جميع الأعمال حسب المواصفات وتعليمات الدفاع المدنى وحسب أصول الصناعة على الآتى:

المادة رقم (1) — المقدمة

تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزاء منه .

المادة رقم (2) — الغرض من هذا العقد ونطاق العمل

أن يقوم الطرف الاول بتوريد وتركيب مصعد شامل جميع الاكسسوارات اللازمة والملحقات وذلك حسب مواصفات وبنود العقد (وفي حال تم الاتفاق علي اضافة أو تعديل مواصفات للمصعد يتم عمل ملحق للعقد موضح بالتعديل والقيمة له) وتأمين جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال الموضحة في وثائق العقد والعرض المقدم من الطرف الثاني بموجب شروط العقد والمواصفات وحسب أصول الصناعة.

المادة رقم (3) — مدة التوريد والتركيب

مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد

مدة التركيب (60 يوم) تبداء من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الاول ببدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الثاني المصلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الأول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة كما يحق للطرف الأول ايقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة كما يحق للطرف الأول: أ) عدم إكمال العمل.

- ب) عدم إكمال جزء من العمل.
- ت) أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها.



المادة رقم (4) — قيمة العقد

<u> </u> -2 000	مبلغ الخصم
业 47 664	قيمة العقد قبل الضريبة
<u></u> 8 411	ضريبة القيمة المضافة (15%)
<u></u> 56 075	الإجمالي شامل الضريبة

يتم دفع المبلغ بإصدار شيك باسم / شركة ألفا الذهبية للمصاعد او تحويل بنكى على الرقم التالى:

- - اسم الحـساب : شركة ألفا الذهبية للمصاعد
 - رقم الحساب: 333608016393504
- الآيبــــــان : SA3580000333608016393504

- اسم الحـساب : شركة ألفا الذهبية للمصاعد
 - رقم الحساب: 3360000359106
- الآيبـــــان : SA3910000033600000359106

المادة رقم (5) — ضمان الأعمال

- 1. الضمان: لمدة (عشر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنترول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال (عامين) من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة
- 2. الصيانة المجانية : لمدة (عامين) تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من تركيب وتشغيل كامل المصعد واخطار العميل بانتهاء الاعمال بخطاب رسمى ، وتبدأ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية

المادة رقم (6) — الدفعات

بيان المرحلة	المرحلة	المبلغ	النسبة	الدفعة
عند توقيع العقد لتركيب مرحلة السكك وإطارات الأبواب	الأولى	业 19 626	35%	الدفعة الأولى
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى (السكك والأبواب)	الثانية	业 16 823	30%	الدفعة الثانية
بعد الانتهاء من المرحلة الثانية (الميكانيكا)	الثالثة	业 16 823	30%	الدفعة الثالثة
بعد التسليم النهائي	الأخيرة (التسليم)	业 2804	5%	الدفعة الرابعة



المادة رقم (7) — المواصفات الفنية

البراند ALFA PRO	جهات الدخول مدخل واحد	عدد الأشخاص 6	الحمولة 450 كج	عدد الوقفات 3	عدد المصاعد 1
	داخل غرفة أعلى البئر				وضع الماكينة:
(جيرلس) إيطالي Montanari ، تعمل بكفاءة عالية ومناسبة لاجواء الخليج . السرعة ١/م في الثانية صممت خصيصا لتتناسب مع حمولات المصعد الماكينة تعمل بشكل جيد وبها مزايد خاصة لتنعيم حركة التروس - بها ثرموستات داخل الماكينة لقياس درجة الحرارة - ومروحة تبريد أعلي الماكينة لحماية ملفات المحرك من ارتفاع درجة الحرارة تضمن الشركة الماكينة لمدة ١٠ سنوات ضدد عيوب التصنيع من تاريخ التشغيل			نوع المكينة:		
الكترونى (micro processor) ويقوم الكنترول بنظام تجميع من داخل الصاعدة ومن الطلبات الخارجية للتحكم في عملية صعود ونزول المصعد . ويمتاز بسهولة التشغيل والصيانة مع تسجيل جميع الطلبات ،وتحتوى اللوحة علي مفاتيح وعناصرتحكم ضرورية لتشعيل المصعد بما في ذلك التشغيل والايقاف مع دمج توزيع الطاقة الكهربائية والتحكم في المصعد. مع جهاز انفرتر vvvf ايطالى الصنع ، متغير السرعات والذى يعمل علي تنظيم حركة المصعد صعودا ونزولا دون أى اهتزاز ويعمل علي زيادة أداء المحرك الى اقصى حد مما يوفر مزايا مثل تحسين كفاءة الطاقة والاستدامة وكفاءه العملية لتشغيل المصعد وتحسين كفاءة الطاقة من خلال العديدي من الاليات الرئيسية مثل تحسين السرعة وعزم الدوران والحركة الاجمالية للمصعد مما يتيح تشغيل اكثر كفاءة ، كما يشتمل الانفرتر علي خاصية الكبح المتجدد. كارت KAS يقوم بعملية اعطاء الاشارات الى جميع اجزار المصعد			جهاز التشغيل:		
تلبية الطلبات بالتسلسل من داخل وخارج الصاعدة .(simplex).			طريقة التشغيل:		
3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]			التيار الكهربائي:		
الاعمدة الخرسانية والبلوك			الاعمدة الخرسانية و	البئر - مبني من:	
			البئر - المقاس الداخلي:		
ة تشغيل الأبواب: طريقة التشغيل نصف اوتوماتيك (يدوي) هاس تركي (أبواب زجاجية)				طريقة تشغيل الأبواب	
	بب الصاعدة: حوائط من الصاج الصلب و مغلفه من الداخل من الاستانلس استيل 304 . ،حسب الاختيار				تشطيب الصاعدة:
				مقاسات الصاعدة الداخلية:	

المادة رقم (8) — أعمال تحضيرية

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعــد ، وذلك طبقــاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للانظمة والأسس المتبعة :-

- 1. تجميز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .
 - 2. تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أوحسب الرسم المعتمد .
 - 3. تجميز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .
 - 4. التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. .
- 5. توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم .
 - 6. تأمين غرفة ماكينات تكون أعلى البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك .
 - 7. تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بأر المصعد .
 - 8. تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات..
 - 9. تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
- 10. قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالاضافة إلى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لاعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .



المادة رقم (9) — شروط عامة

إننا نرفع كامل مسؤولية تتنج عن التأخير في التسليم في الحالات المبينة أدناه وتضاف مدة التأخير إلى مدة العقد كما يلي:

- 1. في حالة عدم تنفيذ الأعمال التحضيرية في المادة رقم (8)..
 - 2. إذا لم تراع شروط الدفع المبينة في المادة رقم (6).
- 3. إذا كان التأخير عائدا لقوة قاهرة أو لأى ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول او الطرف الثاني .
- 4. يشترط لسريان الضمان/ أن لا يتم عملُ صيانة للمصعد من جهة غير الشركة والالتزام بتعليمات الاستعمال، ولا يشمل سوء الاستعمال والإهمال والتخريب.
- 5. وان خدماتنا في هذه الصيانة لا تتم الا بشرط أن يكون ثمن المصعد مسدداً طبقاً لشروط العقد وكما ان الشركة ترفع مسؤوليتها عما يحدث في المصعد حالة تكليف الغير أو السماح لاي جهة بالإصلاح اوبالصيانة.
- 6. فور توقيع الطرف الثاني على هذا العقد يعتبر عقد اتفاق وملزم للطرفين بكافة الشروط والمواصفات الواردة فيه ولا يعتبر هذا العطاء سارى الا بعد سداد الدفعة الأولى.
- 7. يترتب على عدم تسديد العميل للدفعات الواردة للعقد كاملة حق للطرف الاول في تأجيل التزامه بسريان مواعيد التركيب لحين وفاء العميل بكامل الدفعة المقدمة والتي تبدأ فترة الالتزام الموضحة بموجب خطاب رسمى بإنهاء كافة الأعمال لديه.
- 8. في حال الانتهاء من تركيب المصعد/ المصاعد وعدم تأمين التيار الكهربائي بالمبنى من قبل المالك يعتبر العمل منتهي بالمصعد و يحق للشركة كامل باقى قيمة المصعد بعد اسبوع من إخطار العميل بموجب خطاب رسمى بإنهاء كافة الأعمال لديه.
- 9. يتم تسليم المصعد / المصاعد بعد انتهاء أعمال التركيب بموجب محضر رسمي يوقع من الطرفين وفي حالة الانتهاء من تركيب المصعد/ المصاعد وإخطار الطرف الثاني بذلك وعدم استلام المصعد/ المصاعد من قبل الطرف الثاني يعتبر المصعد مسلم وتبدأ فترة الصيانة المجانية بعد اسبوع من تاريخ الإخطار.
 - 10. يحق للطرف الأول وضع لوحته الإعلانية على المبنى أثناء التركيب.
- 11. في حالة حدوث نزاع لا قدر الله يتم حلها بالطرق الودية وفي حالة عدم الوصول للطرق الودية يتم اللجوء الى محاكم المدينة المنورة للنظر في النزاع وفصله.
 - 12. في حالة تأخر العميل عن سداد الدفعة المقدمة لمدة تجاوزة ال7 أيام من تاريخ توقيع العقد يعتبر هذا العقد لاغي .
- 13. في حالة توقف أو تأخر الطرف الثاني العميل عن سداد الدفعات المستحقة محل العقد حسب الجدول الموضح أعلاه بالعقد أو طلب إيقاف العمل او تم إيقاف العمل لاسباب تعود للطرف الثاني العميل لمدة تجاوزة ال30 يوم يحق للطرف الأول الشركة إضافة قيمة 15% من قيمة العقد على القيمة المتبقية للعقد
- 14. في حال طلب الطرف الثانى الغاء العقد واسترداد الدفعة المقدمة المحولة حسب العقد يحق للشركة خصم قيمة 10% من قيمة العقد
 - 15. ارفاق صورة الهوية في حال العميل من الأفراد وصورة السجل التجاري في حال المؤسسات والشركات مع ارقام التواصل
- 16. هذا المصعد ملك الشركة حتى يتم سداد جميع الدفعات والدفعة النهائية وفي حالة عدم سداد المبلغ لمدة تزيد عن 15 يوم من تسليم وتشغيل المصعد يحق للشركة إيقاف المصعد تماما عن العمل .
 - 17. يعتبر التشغيل الفعلى للمصعد هو محضر التسليم وبداية سنوات الضمان.
 - 18. المصعد يخضع للمواصفات القياسية السعودية 20/ E81N

	المادة رقم (10) — نسخ العقد
	حرر هذا العقد من اربعة صفحات و عشر مواد و نسختين بيد كل من الطرفين.
الطرف الثـاني	الطرف الأول
وفاء الحربي	شركة ألفا الذهبية للمصاعد